



CHIARIMENTO N. 1 DEL 15.09.2017

Bando di gara fornitura ed installazione di due estrattori centrifughi per la disidratazione dei fanghi

- La portata idraulica delle centrifughe è pari a 10 mc/h
- La stazione automatica di preparazione della soluzione polielettrolita è da intendersi per poli in emulsione e non in polvere
- Per le prove in campo ACA fornirà poli in emulsione
- La centrifuga che si utilizzerà per le prove in campo dovrà essere della stessa grandezza di quella offerta
- Le prove con impianto mobile verranno effettuate nell'impianto di depurazione di Via Tamigi Montesilvano prelevando fango rigenerato dalla vasca di rigenerazione
- Il preavviso per effettuazione delle prove sarà di 14 gg. anziché 5 gg.

Distinti saluti

IL DIRETTORE TECNICO