

Impianto di Caramanico Terme

Potenzialità impianto ante-lavori:	4.000 a.e.
Potenzialità impianto post-lavori:	5.000 a.e.
Data inizio lavori:	2017
Data fine lavori:	31.01.2019
Importo complessivo dell'opera:	€ 570.000,00
Descrizione dell'intervento:	<p>Ampliamento dell'impianto mediante</p> <ul style="list-style-type: none">• installazione nuovo sistema di grigliatura;• ossidazione con piattelli porosi;• realizzati nuovi sistemi di ispessimento dei fanghi;• installazione di microfiltro e di sistema di disinfezione ad UV;• installazione sistema di estrazione fanghi a centrifuga;• nuovi compressori per ampliamento della fase ossidativa;• pavimentazione e raccolta delle acque di prima pioggia• installazione di sistemi di misurazione delle portate• sistema di dosaggio automatico del disinfettante