

Impianto di Tocco da Casauria (PE) loc. Francoli

Potenzialità impianto ante-lavori:	Nuovo impianto
Potenzialità impianto post-lavori:	700 a.e.
Data inizio lavori:	25/05/2017
Data fine lavori:	02/10/2017
Importo complessivo dell'opera:	€ 233.215,75
Descrizione dell'intervento:	<p>Nuovo impianto di tipo modulare con tecnologia MBBR comprensivo delle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none">• grigliatura grossolana e dissabbiatura;• grigliatura fine;• modulo di ossidazione con tecnologia MBBR;• decantatore a pacchi lamellari;• pavimentazione e raccolta delle acque di prima pioggia• installazione di sistemi di misurazione delle portate• sistema di dosaggio automatico del disinfettante